

MONTAREA PROFILELOR DE PROTECTIE AFERENT SISTEMULUI TERMOIZOLANT - BAUMIT

1. Generalitati

Norma de deviz cuprinde consumuri medii pentru montarea profilelor de protectie a stratului termoizolant din polistiren aferent sistemului BAUMIT de termoizolare a fatadelor cladirilor.

Prezenta norma de deviz se refera la montarea profilelor de protectie, ca accesorii ale sistemului termoizolant Baumit, pentru: soclu, muchii, rosturi, legături între tocuri și sistem.

2. Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor

Elaborarea normelor de deviz s-a facut tinandu-se seama de prevederile din urmatoarelor reglementari tehnice:

- Sistem termoizolant pentru fatade BAUMIT – Ghid de punere in opera;
- C 107 – 05 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;
- C 107 / 0 – 02 “Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri”
- ETAG 004 “Ghid de agrement tehnic european pentru sistemul ETICS”.

3. Continutul normei

Consumurile specifice de materiale sunt orientative si depind de abaterile de la planeitate a stratului suport. Ele cuprind atat cantitatile de materiale efectiv introduse in unitatea de lucrare cat si pierderile tehnologice.

Pentru toate variantele, consumurile specifice de manopera cuprind urmatoarele operatii:

- verificare suprafata suport;
- fixare de proba, inclusiv trasare linie taiere profil metalic;
- taiere profil metalic;
- fixare definitiva profil metalic;
- degajare deseuri si scule.

In plus, pentru varianta A se mai cuprinde „dibluirea (plantare dibluri in stratul de rezistenta al peretelui)”, iar pentru variantele B...E se mai cuprinde „preparare mortar adeziv pentru fixare profil”.

Se considera că suprafata peretilor pe care urmeaza a fi montat profilul de soclu precum si suprafata colturilor stratului termoizolant pe care urmeaza a fi aplicate profilele de colt, indeplineste cerintele de calitate pentru aplicare (sub aspectul planeitatii, aderenței, etc.).

Suprafata elementelor de tamplarie pe care urmeaza a fi montate profilele de legatura este curată.

Materialele se considera aduse langa obiectul de constructie sau se afla in raza de actiune a utilajului de ridicat.

4. Conditii de masurare a lucrarilor

Lucrarile de montare a profilelor de protectie a stratului termoizolant se masoara la metru liniar de profil efectiv montat.

Montarea profilelor de protectie aferent sistemului termoizolant - Baumit

- A. Profil pentru soclu
- B. Profil pentru muchii
- C. Profil de legatura dintre toc (usă sau feraastră) și sistemul termoizolant
- D. Profil de rost
- E. Profil pentru muchii orizontale

In norma de deviz nu sunt cuprinse:

- eventualele lucrari de rectificare a suprafetei peretelui;
- montarea, demontarea si mutarea schelelor si dispozitivelor necesare executarii montajului.

Se masoara la metru liniar

DENUMIRE RESURSA	U.M.	CANTITATI				
		A	B	C	D	E
<u>Materiale</u>						
Profil de soclu, cu lăcrimar, din Al Lista 1)	ml	1,01	-	-	-	-
Profil metalic pentru armarea muchiilor	ml	-	1,01	-	-	-
Profil autoadeziv din PVC pentru legatura toc timplărie și sistem termoizolant	ml	-	-	1,01	-	-
Profil de rost.....Lista 2)	ml	-	-	-	1,01	-
Banda autoadezivă pentru etanșare	ml	-	-	-	1,01	-
Profil pentru muchii orizontale, cu lacrimar, din PVC	ml	-	-	-	-	1,01
Dibluri cu cui metalic.....Lista 3	buc	3,00	-	-	-	-
Mortar adeziv Baumit	kg	-	0,90	0,90	0,90	0,90
<u>Manopera</u>						
Izolator	ore	0,07	0,09	0,10	0,10	0,10
Izolator deservire	ore	0,04	0,07	0,08	0,09	0,08
TOTAL	ore	0,11	0,16	0,18	0,19	0,18

Lista 1) in functie de grosimea termoizolatiei

Lista 2) în funcție de lățimea rostului și a aripilor plasei din fibra de sticla

Lista 3) în funcție de lungimea cuiului